

**ZAMJENA OTVORA NA ZGRADI –DOM KULTURE**

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| GRAĐEVINA:       | Dom kulture – Metković                                   |
| PODN . ZAHTJEVA: | Ustanova za kulturu i sport–Stjepana Radića 1 – Metković |
| BROJ TEH. DOK.:  | 38/19 - JS                                               |
| DATUM:           | rujan, 2019. godine                                      |



Investitor:

**Ustanova za kulturu i sport Metković  
(OIB: 39002348307)  
Stjepana Radića 1  
20350 Metković**

Građevina:

**„ DOM KULTURE „ – Metković**

Faza:

**Troškovnik i sheme  
Zamjena otvora po pravilniku o jednostavnim  
zgradama NN 36/2019 čl.3, st.3b**

Izradio:

**Franjo Dragić d.i.g. /ovl. ing. građ./**

**T.D. 38 /19 - JS**

Metković , rujan 2019.g.

direktor:

Jadranka Sočivica građ.teh.

**ZAMJENA OTVORA NA ZGRADI –DOM KULTURE**

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| GRAĐEVINA:       | Dom kulture – Metković                                   |
| PODN . ZAHTJEVA: | Ustanova za kulturu i sport–Stjepana Radića 1 – Metković |
| BROJ TEH. DOK.:  | 38/19 - JS                                               |
| DATUM:           | rujan, 2019. godine                                      |

**SADRŽAJ**

- 1. predmjer radova**
- 2. sheme pozicija**

**ZAMJENA OTVORA NA ZGRADI –DOM KULTURE**

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| GRAĐEVINA:       | Dom kulture – Metković                                   |
| PODN . ZAHTJEVA: | Ustanova za kulturu i sport–Stjepana Radića 1 – Metković |
| BROJ TEH. DOK.:  | 38/19 - JS                                               |
| DATUM:           | rujan, 2019. godine                                      |

**1. predmjer radova**

## I OTVORI

NAPOMENA: Potrebno je Izvesti zamjenu dotrajalih otvora novim PVC otvorima prema datim pozicijama i shemama. Potrebno je pažljivo demontirati stare otvore da se ne oštećuju (ili minimalno moguće oštećuju) špale oko prozora. U cijeni svakog otvora je i demontaža starog te odvoz na deponij i zbrinjavanje istog na deponiju. Prije realizacije ugovora izvođač mora izvršiti provjeru dimenzija na licu mjesta. Kamene klupice se posebno obračunavaju kao i obrada eventualno nastalih oštećenja špala.

1. Izrada i ugradnja fasadne kombinirane stijene ( dvokrilna vrata, otklopno nadsvjetlo i bočni fiksni dio ) izrađene od kvalitetnih šesterokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 ispunjeno argonom, od kojih je unutrašnje Low-e staklo ( Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Otvor je zaštićen sa unutrašnje strane trakastim zavjesama u tonu po izboru investitora. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 1. dim. 325 x 300 cm.  

kom 4,00
2. Izrada i ugradnja fasadne kombinirane stijene na stubištu ( svjetlarnik sa donjim fiksnim dijelom i gornjim dijelom na otklapanje ) izrađene od kvalitetnih šesterokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 ispunjeno argonom, od kojih je unutrašnje Low-e, a vanjsko staklo ORNAMENT izvedbe ( Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 2 dim. 138 x 373 cm.  

kom 2,00
3. Izrada i ugradnja fasadnog jednokrillnog ( otklopno zaokretnog ) PVC prozora izrađenog od kvalitetnog šesterokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 ispunjeno argonom od kojih je unutrašnje Low-e, a vanjsko ORNAMENT izvedbe ( Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 3. dim. 76 x 221 cm.  

kom 6,00
4. Izrada i ugradnja fasadnog dvokrilnog ( krila jedno iznad drugog - donje fiksno a gornje otklopno ) PVC prozora izrađenog od kvalitetnog šesterokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 ispunjeno argonom - od kojih je jedno sitni ornament ( Ug 1,4 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 4. dim. 139 x 119 cm.  

kom 1,00

5. Izrada i ugradnja fasadnog jednokrlnog ( otklopnog ) PVC prozora izrađenog od kvalitetnog šesterokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 ispunjeno argonom - oba stakla prozirna ( Ug 1,4 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Sa unutarnje strane se lijepi crna folija za zamračenje koja daje 99 % UV zaštitu debljine 60 μ. Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima i zaštićen je dvokrlnom PVC griljom sa fiksnim potpuno zatvorenim lamelama. Grilje i prozor se otvaraju izvana. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 5. dim. 132 x 69 cm. kom 10,00
6. Izrada i ugradnja fasadnog dvokrlnog ( jedno krilo zaokretno a drugo otklopno zaokretno ) PVC prozora izrađenog od kvalitetnog šesterokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 ispunjeno argonom - oba stakla prozirna ( Ug 1,4 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Sa unutarnje strane se lijepi crna folija za zamračenje koja daje 99 % UV zaštitu debljine 60μ. Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima i zaštićen je PVC griljom sa fiksnim potpuno zatvorenim lamelama. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 6. dim. 139 x 119 cm. kom 20,00
7. Izrada i ugradnja fasadnog dvookrlnog ( dva otklopna krila jedno iznad drugog ) PVC prozora izrađenog od kvalitetnog šesterokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 od kojih je jedno Low-e ispunjeno argonom sa vanjskim staklom ORNAMENT izvedbe ( Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 7. dim. 139 x 119 cm. kom 3,00
8. Izrada i ugradnja fasadnog dvookrlnog ( dva otklopna krila jedno iznad drugog ) PVC prozora izrađenog od kvalitetnog šesterokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 od kojih je jedno Low-e ispunjeno argonom sa vanjskim staklom ORNAMENT izvedbe ( Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 8. dim. 136 x 122 cm. kom 1,00

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <p>9. Izrada i ugradnja fasadnog dvostrukog ( jedno krilo zaokretno, a drugo otklopno zaokretno ) PVC prozora izrađenog od kvalitetnog šestierokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 od kojih je jedno Low-e ispunjeno argonom sa vanjskim staklom ORNAMENT izvedbe ( Ug 1,1 W/m²K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 9. dim. 137 x 150 cm.</p>                        | kom | 1,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
| <p>10. Izrada i ugradnja fasadnog dvostrukog ( oba krila zaokretno otklopna ali razdvojena fiksnim dijelom radi zida ) PVC prozora izrađenog od kvalitetnog šestierokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 od kojih je jedno Low-e ispunjeno argonom sa vanjskim staklom ORNAMENT izvedbe ( Ug 1,1 W/m²K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 10. dim. 134 x 100 cm.</p>  | kom | 1,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
| <p>11. Izrada i ugradnja fasadnog dvostrukog ( oba krila zaokretno otklopna ali razdvojena fiksnim dijelom radi zida ) PVC prozora izrađenog od kvalitetnog šestierokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 od kojih je jedno Low-e, ispunjeno argonom sa vanjskim staklom ORNAMENT izvedbe ( Ug 1,1 W/m²K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 11. dim. 142 x 116 cm.</p> | kom | 4,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
| <p>12. Izrada i ugradnja fasadnog trostrukog ( jedno krilo fiksno, jedno zaokretno i treće zaokretno otklopno ) PVC prozora izrađenog od kvalitetnog šestierokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 od kojih je jedno Low-e, ispunjeno argonom sa vanjskim staklom ORNAMENT izvedbe ( Ug 1,1 W/m²K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 12. dim. 162 x 96 cm.</p>         | kom | 1,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 13. Izrada i ugradnja fasadnog dvokrilnog ( oba krila zaokretna ) PVC prozora izrađenog od kvalitetnog šesterokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 od kojih je jedno Low-e, ispunjeno argonom sa vanjskim staklom ORNAMENT izvedbe ( Ug 1,1 W/m²K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 13. dim. 130 x 112 cm.                   | kom | 4,00 |
| 14. Izrada i ugradnja dvokrilnih vrata ( oba krila zaokretna ) od kvalitetnog šesterokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ispuna je termoizolacioni panel bez ostakljenja. Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 14. dim. 130 x 207 cm.                                                                                                                                                          | kom | 1,00 |
| 15. Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata od kvalitetnog šesterokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ispuna je termoizolacioni panel bez ostakljenja. Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 15. dim. 91 x 215 cm.                                                                                                                                                                      | kom | 1,00 |
| 16. Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata od kvalitetnog šesterokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ispuna je termoizolacioni panel bez ostakljenja. Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 16. dim. 88 x 204 cm.                                                                                                                                                                      | kom | 1,00 |
| 17. Izrada i ugradnja dvokrilnih vrata ( oba krila zaokretna ) od kvalitetnog šesterokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ispuna je termoizolacioni panel u donjoj polovici, a u gornju polovicu su ugrađeni otklopno zaokretni prozori ostakljeni toplinsko izolirajućim staklom 4/16/4 od kojih je jedno Low-e, a drugo ORNAMENT. Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 17. dim. 173 x 208 cm. | kom | 1,00 |

18. Izrada i ugradnja fasadnog dvookrlnog ( jedno krilo zaokretno, a drugo otklopno zaokretno ) PVC prozora izrađenog od kvalitetnog šesterokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 od kojih je jedno Low-e ispunjeno argonom sa vanjskim staklom ORNAMENT izvedbe ( Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Otvor je zaštićen PVC griljom sa pokretnim lamelama. Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 18. dim. 150 x 140 cm. kom 1,00
19. Izrada i ugradnja fasadnog dvookrlnog ( jedno krilo zaokretno, a drugo otklopno zaokretno ) PVC prozora izrađenog od kvalitetnog šesterokomornog PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 od kojih je jedno Low-e ispunjeno argonom sa vanjskim staklom ORNAMENT izvedbe ( Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 19. dim. 140 x 130 cm. kom 1,00
20. Izrada i ugradnja fasadne PVC fiksne grilje sa otvorenim lamelama fiksiranim tako da omogućuju ventilaciju a štite od vanjskih oborina. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 20. dim. 60 x 60 cm. kom 1,00
21. Izrada i ugradnja fasadne trokrilne stijene ( jedno krilo otklopno zaokretno, a druga dva fiksna ) izrađene od kvalitetnih šesterokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 ispunjeno argonom, od kojih je jedno Low-e staklo, a drugo sitni ornament ( Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima i aluminijsku vanjsku klupicu širine 12 cm. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 21. dim. 300 x 104 cm. kom 2,00
22. Izrada i ugradnja fasadne peterokriline stijene ( jedno krilo otklopno zaokretno, a sva druga su fiksna ) izrađene od kvalitetnih šesterokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 ispunjeno argonom, od kojih je jedno Low-e staklo, a drugo sitni ornament ( Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima i aluminijsku vanjsku klupicu širine 12 cm. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 22. dim. 530 x 104 cm. kom 10,00

23. Izrada i ugradnja fasadne trokrilne fiksne stijene izrađene od kvalitetnih šesterokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 ispunjeno argonom, od kojih je jedno Low-e staklo, a drugo sitni ornament ( Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i aluminijsku vanjsku klupicu širine 12 cm. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 23. dim. 340 x 170 cm.

kom 2,00

24. Izrada i ugradnja fasadne trokrilne stijene ( jedno krilo otklopno, a druga dva fiksna ) izrađene od kvalitetnih šesterokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo 4/16/4 ispunjeno argonom, od kojih je jedno Low-e staklo, a drugo sitni ornament ( Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>K, Rw 32 dB ). Stavka sadrži i sve kvalitetne okove i ručke za manipulaciju otvorima i aluminijsku vanjsku klupicu širine 12 cm. Izvedba je u bijeloj boji. Poz. 21. dim. 300 x 104 cm.

kom 1,00

---

#### OTVORI UKUPNO: Kn

#### I OSTALI RADOVI

1. Nabava i ugradnja unutrašnje kamene klupice dubine 35 cm i debljine 3 cm od domaćeg kamena prema izboru investitora. Obračun po m' stvarno ugrađene i potpuno obrađene kamene klupice.
2. Nabava i ugradnja unutrašnje kamene klupice dubine 25 cm i debljine 3 cm od domaćeg kamena prema izboru investitora. Obračun po m' stvarno ugrađene i potpuno obrađene kamene klupice.
3. Nabava i ugradnja unutrašnje kamene klupice dubine 15 cm i debljine 3 cm od domaćeg kamena prema izboru investitora. Obračun po m' stvarno ugrađene i potpuno obrađene kamene klupice.
4. Zidarska obrada špala ( popravci i krpanje nakon ugradnje otvora ) pomoću najprikladnijeg materijala ( reparaturni mort i glet masa ). Eventualno veće rupe zapunjavati u više navrata uz sušenje prethodno ugrađenog sloja. Sve završno ogletati i obojati. NAPOMENA: ova stavka se nemože točno predvidjeti nego je uzeta u iznosu od 8 % od vrijednosti otvora.

m' 10,40

m' 46,60

m' 67,00

kpl. 1,00

---

#### OSTALI RADOVI UKUPNO: Kn

## REKAPITULACIJA

I OTVORI

.....

II OSTALI RADOVI

.....

UKUPNO: Kuna

PDV:

SVEUKUPNO: Kuna

Metković, rujan 2019. god.

Ponuđač:

**ZAMJENA OTVORA NA ZGRADI –DOM KULTURE**


|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| GRAĐEVINA:       | Dom kulture – Metković                                   |
| PODN . ZAHTJEVA: | Ustanova za kulturu i sport–Stjepana Radića 1 – Metković |
| BROJ TEH. DOK.:  | 38/19 - JS                                               |
| DATUM:           | rujan, 2019. godine                                      |

**2. sheme pozicija**

shema

poz 1

M 1:50



II KAT - ured ravnateljja - jug - 2 kom

II KAT - atelje - sjever - 2 kom

ostakljenje - prozirno staklo - 4/16/4 -low-e

postavljaju se trakaste zavjese

Izrada i ugradnja kombinirane fasadne stijene -dvokrilna vrata, otklopno nadsvjetlo i bočni fiksni dio- izrađene od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm .

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) ispunjeno argonom od kojih je jedno Low-e, ispunjeno argonom. Opremljeno kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 2

M 1:50



stubište s II KATA na I KAT- jug i sjever - 2 kom  
ostakljenje - 4+16+4 - sitni ornament  
kamena klupica 35/3

Izrada i ugradnja kombinirane fasadne stijene na stubištu - svjetlarnik sa pet podjela. Dva fiksna donja dijela i tri gornja dijela na otklapanje - izrađene od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm.

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljeno kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 3

M 1:50



PRIZEMLJE- PRVI KAT - južno stubište - 6 kom  
ostakljenje - 4+16+4 - sitni ornament  
kamena klupica 35/3

Izrada i ugradnja fasadnog jednokrilnog otklopno zaokretnog prozora na stubištu -  
izrađenog od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje  
od 65 mm .

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo  
sitni ornament-ispunjeno argonom. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za  
otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 4

M 1:50



PRIZEMLJE - južno stubište - ornament staklo - 1 kom  
kamene klupice - 25/3

Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora ( krila jedno iznad drugog-donje fiksno, gornje otklopno) izrađenog od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm .

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 5

M 1:50



II KAT - balkon jug - 5 kom

II KAT - balkon sjever - 5 kom

prozori sa dvokrilnim griljama - otvaranje izvana

ostakljenje - IZO + folija

Izrada i ugradnja jednokrlnog otklopnog prozora izrađenog od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm.

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4), oba stakla prozirna, ispunjeno argonom. S unutrašnje strane se lijepi crna neprozirna folija. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Prozor je zaštićen dvokrilnom PVC griljom sa potpuno zatvorenim lamelama. Prozor i grilja se otvaraju izvana. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 6

M 1:50



I KAT - hodnik galerija jug - 5 kom + grija - IZO staklo+folija

I KAT - hodnik sjever - 5 kom + grija - IZO staklo+folija

PRIZEMLJE - jug - 5 kom + grija - IZO staklo+folija

PRIZEMLJE - sjever - 5 kom + grija - IZO staklo+folija

kamena klupica 25/3

Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora-jedno krilo zaokretno, a drugo otklopno zaokretno, izrađenog od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm .

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4), oba stakla prozirna, ispunjeno argonom. S unutrašnje strane se lijepi crna neprozirna folija. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Prozor je zaštićen dvokrilnom PVC griljom s fiksnim potpuno zatvorenim lamelama. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 7

M 1:50



II KAT - WC kraj ateljea - ornament staklo - 1 kom

I KAT - WC kraj galerije - ornament staklo - 1 kom

PRIZEMLJE - WC - ornament staklo - 1 kom

kamene klupice - 25/3

Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora (dva otklopna krila jedno iznad drugog) izrađenog od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm.

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 8

M 1:50



PRIZEMLJE-ured Puljan -ornament staklo - 1 kom  
kamene klupice - 35/3

JOŠ JEDNA KLUPICA U UREDU-IVANA - 35/3

Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora (dva otklopna krila jedno iznad drugog) izrađenog od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm .

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 9

M 1:50



II KAT - balkon sjever - 1kom

ostakljenje - 4/16/4 - ornament staklo

kamena klupica 25/3

Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora-jedno krilo zaokretno, a drugo otklopno zaokretno, izrađenog od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm .

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 10

M 1:50



II KAT - balkon jug - 1kom  
ostakljenje - 4/16/4  
kamena klupica 25/3

Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora - oba krila zaokretno-otklopna, razdvojena fiksnim dijelom. Prozor je izrađen od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm.

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 11

M 1:50



II KAT - wc ureda ravnatelja - 1kom

II KAT - wc uz atelje - 1kom

I KAT - wc uz galeriju - 1kom

PRIZEMLJE - wc u prizemlju - 1kom

ostakljenje - 4/16/4 - sitni ornament

kamena klupica 25/3

Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora - oba krila zaokretno-otklopna, razdvojena fiksnim dijelom. Prozor je izrađen od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm.

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 12

M 1:50



PRIZEMLJE - kuhinja - 1kom

ostakljenje - 4/16/4 - sitni ornament

kamena klupica 25/3

Izrada i ugradnja trokrilnog prozora u kuhinjici - jedno krilo fiksno, jedno zaokretno i treće zaokretno-otklopno. Prozor je izrađen od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm.

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) do kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 13

M 1:50



I KAT - kabina za rasvjetu - 2 kom -ornament staklo

PRIZEMLJE- stepen. ispod pozornice-ornament - 2 kom

Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora - oba krila zaokretna. Prozor je izrađen od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm .

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 14

M 1:50



PRIZEMLJE - izlaz na ljetnu pozornicu-puna - 1 kom

Izrada i ugradnja dvokrilnih vrata - oba krila zaokretna, izrađena od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ispuna je termoizolacijski panel bez ostakljenja. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


## NAPOMENA:

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 15

M 1:50



PRIZEMLJE - hodnik, šminkeraj - puna - 1 kom

Izrada i ugradnja jednokrlnih zaokretnih vrata, izrađena od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ispuna je termoizolacijski panel bez ostakljenja. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


## NAPOMENA:

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 16

M 1:50



PRIZEMLJE - wc ljetna scena -puna -1 kom

Izrada i ugradnja jednokrlnih zaokretnih vrata, izrađena od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ispuna je termoizolacijski panel bez ostakljenja. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


## NAPOMENA:

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 17

M 1:50



PRIZEMLJE - vrata iz šminkeraja -izlaz na ljetnu  
pozornicu- prozor u krilu -ostakljenje ornament  
staklom - 1 kom

Izrada i ugradnja dvokrilnih vrata - oba krila zaokretna, izrađena od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm. Ispuna je termoizolacijski panel u donjoj polovici, a u gornju polovicu su ugrađeni otklopno - zaokretni prozori. Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 18

M 1:50

**PRIZEMLJE- šminkeraj sa griljom - 1 kom**

ostakljenje - 4/16/4 - sitni ornament

kamena klupica 25/3

Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora-jedno krilo zaokretno, a drugo otklopno zaokretno, izrađenog od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm .

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Otvor je zaštićen PVC griljom sa pokretnim lamelama. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 19

M 1:50



PRIZEMLJE- šminkeraj bez grilje - 1 kom

ostakljenje - 4/16/4 - sitni ornament

kamena klupica 25/3

Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora-jedno krilo zaokretno, a drugo otklopno zaokretno, izrađenog od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm .

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljen kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 20

M 1:50



PRIZEMLJE (ljetna pozornica) -fiksna grilja  
sa rašatkama za ventilaciju - 1kom

Izrada i ugradnja fasadne PVC fiksne grilje sa otvorenim lamelama  
Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 21

M 1:50



sjeverna strana - 2 - kom

Izrada i ugradnja fasadne stijene sa tri podjele. Jedno krilo zaokretno-otklopno, a dva dijela fiksna. Stijena je izrađena od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm.

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljeno kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Vanjska klupica 12 cm. Unutrašnja kamena klupica 15/3 cm. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 22

M 1:50



sjeverna strana - 10 - kom

Izrada i ugradnja fasadne stijene sa pet podjela - jedno krilo zaokretno-otklopno, a četiri dijela fiksna. Stijena je izrađena od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm .

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljena kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Vanjska klupica 12 cm. Unutrašnja kamena klupica 15/3 cm. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 23

M 1:50



sjeverna strana - 2 - kom

Izrada i ugradnja fiksne fasadne stubišne stijene sa tri vertikalne podjele. Stijena je izrađena od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm .

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljen kvalitetnim okovima. Vanjska klupica 12 cm. Unutrašnja kamena klupica 15/3 cm. Izvedba u bijeloj boji.


**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini

shema

poz 24

M 1:50



sjeverna strana - kom 1

Izrada i ugradnja fasadne stijene sa tri vertikalne podjele. Jedno krilo otklopno, a dva dijela fiksna. Prozor je izrađen od kvalitetnih šestokomornih PVC profila sa tri brtve, ugradbene širine ne manje od 65 mm.

Ostakljenje je toplinsko izolirajuće staklo (4+16+4) od kojih je jedno Low-e, drugo sitni ornament, ispunjeno argonom. Opremljeno kvalitetnim okovima i ručkama za otvaranje. Vanjska klupica 12 cm. Unutrašnja kamena klupica 15/3 cm. Izvedba u bijeloj boji.

**NAPOMENA:**

- šemu uraditi prema postojećoj i sve mjere provjeriti na građevini